

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẢO CƯỜNG**

Số: 78 /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bảo Cường, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tur vấn khảo sát lập và thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công
trình Mở rộng đường liên xóm Cốc Lùng – Khẩu Bảo xã Bảo Cường**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO CƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 35/2023/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 về Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ các Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; số 11/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết định số 55/NQ-HĐND ngày 16/4/2024 của HĐND xã Bảo Cường. Về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn thu cấp quyền sử dụng đất kết dư năm 2023 và nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Bảo Cường năm 2024;

Theo đề nghị của các bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng đường liên xóm Cốc Lùng – Khẩu Bảo xã Bảo Cường, với nội dung như sau:

I. Nhiệm vụ khảo sát:

1. Mục đích khảo sát: Khảo sát nhằm mục đích phục vụ lập thiết kế và dự toán xây dựng công trình Mở rộng đường liên xóm Cốc Lùng – Khẩu Bảo xã Bảo Cường.

2. Nhiệm vụ và phạm vi khảo sát:

2.1. Điều tra, thu thập các tài liệu, số liệu có liên quan:

- Điều tra, thu thập các tài liệu: Hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý công trình của cơ quan quản lý (nếu có).

- Điều tra các công trình (nội, ngầm, các công trình lân cận) có liên quan đến công trình.

- Điều tra, thu thập các số liệu cần thiết về hiện trạng công trình, về địa hình, khí hậu, địa chất, thủy văn tại khu vực liên quan đến công trình.

- Điều tra, thu thập về các mỏ vật liệu, báo giá các nhà cung cấp, cự ly vận chuyển, bãi đổ thải.... phục vụ cho xây dựng công trình.

2.2. Nội dung công tác khảo sát:

a, Khảo sát địa hình:

- Công tác đo vẽ bình đồ: Sử dụng hệ tọa độ giả định, các mốc giả định đặt ngoài phạm vi thi công thuận tiện cho việc sử dụng; Đo vẽ bình đồ tuyến, với tỷ lệ 1/1000, đồng mức 1m; Trên bình đồ thể hiện được chi tiết địa hình, địa vật trong phạm vi công trình.

- Công tác đo vẽ trắc dọc: Xác định theo chiều dài tuyến; Tỷ lệ theo chiều dài 1/1000, theo chiều cao 1/100.

- Công tác đo vẽ trắc ngang: Trên cắt ngang thể hiện được đầy đủ địa hình, địa vật, phạm vi tính từ tim tuyến đo tối đa mỗi bên là 7,5m; Tỷ lệ trắc ngang 1/100.

b, Khảo sát thủy văn:

- Trên cơ sở khu vực khảo sát đã chọn tiến hành khảo sát kiểm tra lại các công trình thoát nước hiện trạng và bổ sung thêm các vị trí các công trình thoát nước mới

- Khảo sát môi trường: Phân tích đánh giá hiện trạng, tài nguyên môi trường của tuyến đi qua.

3. Tiêu chuẩn áp dụng: Áp dụng theo hệ thống các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước có liên quan đến công tác khảo sát.

4. Khối lượng dự kiến:

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
1	Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật.	km	1,23245
2	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m	ha	1,85
3	Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình III	100m	12,3245
4	Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình III	100m	23,35

5. Báo cáo kết quả khảo sát: Trên cơ sở kết quả khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát theo qui định. Hồ sơ khảo sát giao nộp: 07 bộ.

II. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo các bước qui định của nhà nước. Nội dung nhiệm vụ gồm :

1. Thuyết minh :

- a) Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình;
- b) Mục tiêu xây dựng công trình;
- c) Địa điểm xây dựng công trình;
- d) Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình;
- đ) Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng, biện pháp tổ chức thi công và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình.

2. Nội dung thiết kế :

2.1 Quy mô thiết kế:

- Cấp công trình: Công trình cấp IV.
- Loại công trình: Công trình dân dụng.

2.2. Các nội dung thiết kế: Mở rộng đường liên xóm Cốc Lùng – Khẩu Bảo xã Bảo Cường với các nội dung sau:

- Thiết kế bình đồ: Bình đồ tuyến được thiết kế hoàn toàn bám theo đường bê tông hiện có, không lấn chỉnh không ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp và đất ở của nhân dân.

- Thiết kế trắc dọc: Trắc dọc được thiết kế theo phương pháp kẻ bao bám theo cao độ mặt đường hiện có nhằm giảm thiểu tối đa khối lượng đào đắp và tận dụng mặt đường cũ.

- Thiết kế trắc ngang: Bề rộng nền đường: $B_{nền} = 4 \div 5m$; Bề rộng lề đường: $B_{lề} = 2 \text{ bên} \times 1 \div 2m$. Giữ nguyên mặt đường BTXM cũ, mỗi bên mở rộng đến hết chiều rộng nền đường.

- Kết cấu mặt đường gia cố gồm các lớp như sau:

- + Kết cấu mặt đường cũ hoặc đất nền đầm chặt K95.
- + 10cm cấp phối đá dăm đầm chặt;
- + Lót nilon chống mất nước xi măng;
- + BTXM M250#, dày 18cm;

- Những đoạn có mương thủy lợi và rãnh dọc chạy dọc theo tuyến thiết kế cấp mở rộng từ mép đường bê tông đến mép rãnh, mương thủy lợi.

- Những đoạn không có rãnh dọc, mương thủy lợi thiết kế cấp mở rộng từ mép đường bê tông đến hết chiều rộng nền đường.

- Những vị trí nhà dân đã tự đổ bê tông còn tốt thì giữ nguyên;

- Những vị trí nhà dân tự đổ bê tông bị hỏng thì phá bỏ, thiết kế cấp mặt đường mới.

- Bổ sung tấm bản đập đoạn từ ngã ba Khâu Bảo về phía xóm Làng Chùa. Kết cấu tấm bản đập gồm 2 loại:

+ Đối với rãnh xây đá: thiết kế 262 tấm bản đập có kích thước (50x80x15)cm, bê tông cốt thép M250.

+ Đối với mương thủy lợi: thiết kế 180 tấm bản đập có kích thước (50x70x15)cm, bê tông cốt thép M250.

- Hệ thống ATGT: Thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019/BGTVT;

3. Thành phần hồ sơ :

- Thuyết minh báo cáo KTKT công trình;

- Bản vẽ thiết kế thi công công trình;

- Dự toán công trình.

- Số lượng hồ sơ : 06 bộ.

III. Chi phí lập dự toán khảo sát và báo cáo KTKT công trình: Tổng dự toán chi phí lập dự toán khảo sát và báo cáo KTKT công trình là 99.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng). Trong đó:

- Chi phí khảo sát: 54.500.000 đồng

- Chi phí lập Báo cáo KTKT: 44.500.000 đồng.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát lập BCKTKT và tư vấn thẩm tra BCKTKT:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tạm tính)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
1	Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình	99.000.000 đồng	Ngân sách xã và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II năm 2024	Trọn gói	10 ngày

2	Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình	3.500.000 đồng	Ngân sách xã và các nguồn vốn khác	Chi định thầu rút gọn	Quý II năm 2024	Tron gói	10 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện là: 102.500.000 đồng.							

Điều 3. Văn phòng UBND xã; Bộ phận kế toán - xây dựng; Trưởng các ban ngành đoàn thể thuộc UBND xã Bảo Cường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (Chi đạo);
- Như điều 2 (Thực hiện);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phan Thanh Nam